SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

	stromy		**16**
CRA	Crataegus laevigata, vk ok 14-16cm	Hloh obecný	1
SAT	Salix alba ´Tristis´, vk ok 16-18 cm	Vrba bílá	1
T	Tilia platyphyllos, vk ok 16-18 cm	Lípa malolistá	14
	popínavky		**5**
CL	Clematis montana ´Rubens´, v. 30-50 cm	Plamének horský	1
H	Hedera helix, v. 30-50 cm	Břečťan popínavý	4
	vodní a vlhkomilné rostliny		**50**
Z1	rostliny, min. k9		

L E G E N D A

STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY

- stávající zeleň

NAVRHOVANÉ VEGETAČNÍ PRVKY

- T/1 výsadba listnatého stromu
- skupinová výsadba keřů volně rostoucích
- keře - stříhaný živý plot
- založení trávníku parkového
- založení trávníku lučního
- založení záhonu trvalek / travin
- bodová výsadba trvalek (vodních rostlin)
- výsadba keřů soliterních
- výsadba popínavek
- výsadba živých vrbových prutů

NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

- M.01a specifikace mobiliáře - viz. TZ
- lavička
- piknikový stůl
- odpadkový koš / stojan na kola
- dřevěné masivní prvky - jezdecké schody, sedací stupně
- sedací a hrací prvky - kmeny a torza pokácených stromů (+ lana a sítě)
- zábradlí
- dlažba kamenná - žulová mozaika
- mlat
- štěpková pěšina
- dlažba přírodní kamenná nepravidelná - zelená spára
- kamenná zídka
- kamenné stupně
- dřevěná paluba
- terénní modelace

LEGENDA STÁVAJCÍCH PLOCH

- vodní plochy
- stávající zpevněné plochy - beton / živice
- stávající mlat / štěrk

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ PRVKY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

- stávající svah
- odpadkový koš / lavička - ponechané
- stávající herní prvky - ponechané
- stávající zeď, zídka - kámen, beton

OSTATNÍ PRVKY

- KN - hranice parcel / vnitřní kresba
- 21 číslo parcely
- budovy
- dočasné objekty
- situace okolí / neostrá hranice (vjezdy v travnatých plochách)
- vstup do areálu

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- plynovod
- EON - nízké napětí nadzemní
- EON - nízké napětí
- VAS - kanalizace stoka / přípojka / ochr. pásmo
- VAS - vodovodní řad / přípojka / ochr. pásmo
- VAS - el. kabel
- telefonní kabel

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

POZN. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ U SPRÁCŮ SÍTĚ. PŘI PRÁCI BUDOU SÍTĚ CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, VÝKOPOVÉ PRÁCE V JEJICH BLÍZKOSTI BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE.

INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	Ing. Irena Martinec Lipusová zahradní architektura Černého 834/32, Brno, tel: 799 501 155 e-mail: i.lipusova@gmail.com	
NÁVRH ÚPRAVY	Ing. Irena Martinec Lipusová		
ZODP. PROJETANT	Ing. Vítězslava Přikrylová	DATUM	06/2016
ZAKÁZKA	NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - STRŽANOV	STUPEŇ	DSP
		FORMÁT	5A4
NÁZEV VÝKRESU	NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV C - NÁVES	MĚŘÍTKO	1 : 250
		VÝKRES Č.	F.1.11